

## Prestations

Avant Projet  
 Appel d'offre  
 Direction des Travaux  
 Mise en service

## Maitre de l'Ouvrage

UEFA et Ville de NYON  
 M. GALLAY (UEFA) : 022 707 20 35

## Type de réalisation

Rénovation d'un terrain en gazon synthétique existant (99x56m) et création d'un terrain de football en gazon synthétique (105x68m)

**Coûts des travaux** : 1 750 000.00 Frs

**Chef de projet** : Markus KELLER

## Particularités

La rénovation du terrain existant a été réalisée en conservant la sous couche élastique coulée existante et le remplissage sable/EPDM avec un léger complément.

La sous couche a été rénovée ponctuellement .

La parcelle qui a reçu le nouveau terrain présentait une pente importante, un important travail en remblais avec les matériaux existants a été réalisé.

Homologations :  
 FIFA 2\* pour le terrain 105x68m

## Caractéristiques

Gazon synthétique rénové : 6000 m<sup>2</sup>  
 Gazon synthétique créé : 8300m<sup>2</sup>  
 Délai : 2 mois pour terrain rénové  
 5 mois pour nouveau terrain

Le gazon synthétique est un nouveau système innovant avec un dossier tissé (weaving)

## Description

Terrassements : 4000m<sup>3</sup>  
 Infrastructures : 3000m<sup>3</sup>  
 Enrobés : 1600 m<sup>2</sup>  
 Sous couche élastique 25mm : 8300m<sup>2</sup>  
 Gazon synthétique 45mm remplissage EPDM  
 Equipements sportifs  
 Main courante et clôtures  
 Eclairage 200lux



