

## Moutier

### Stade Henri Cobioni

#### 1 Prestation SABERT SA

- Phase SIA 32 Projet
- Phase SIA 33 Enquête
- Phase SIA 41 Soumission
- Phase SIA 51 et 52 d'exécution
- Phase SIA 53 Réception

#### 2 Maître de l'Ouvrage

Municipalité de Moutier.  
Service technique et bâtiment  
Hôtel de ville 1  
2740 Moutier

#### 3 Type de réalisation

Génie civil  
Infrastructure sportive

#### 4 Description

- Démolition du lancer du poids
- Reconstruction du lancer du poids et mise aux normes
- Agrandissement de la piste de 100 m
- Réfection de la piste du triple saut et de la piste de saut en longueur avec des nouvelles fosses de réception
- Réalisation d'un nouveau drainage du terrain de football en naturel au centre de l'anneau d'athlétisme
- Réalisation d'un réseau d'arrosage
- Réfection de l'anneau d'athlétisme

- Réalisation de nouvelles chambres pour le chronométrage
- Fourniture et pose d'une nouvelle cabine de chronométrage

#### 5 Caractéristiques

- Drainage DN 110 avec pipe de rinçage L = 800 m
- Un réseau d'arrosage avec 6 arroseurs.
- Réfection de 5500 m<sup>2</sup> de gazon naturel
- Réfection d'un anneau d'athlétisme de 300m avec 4 couloirs
- Réfection de la piste de 100 m. avec réalisation de deux couloirs supplémentaires
- Réfection d'une piste de saut en longueur avec fosse de réception
- Réfection d'une piste de triple saut avec fosse de réception
- Réfection du lancer du poids

#### 6 Coûts des travaux HT

Frs 1'000'000.--

Réalisation avril - août 2018

Chef de projet : Lionel Junod

Collaborateur : Nicola Manstretta

Photo Realsport + drone

