

La Berra

Télémixte

1 Prestation SABERT SA

- Étude préliminaire
- Avant-projet
- Appel d'offre
- Exécution
- Direction des travaux

2 Maître de l'Ouvrage

Remontées mécaniques Fribourgeoise (RMF)

3 Type de réalisation

Construction d'un télémixte pour une capacité totale de 10 cabines et 80 sièges.

4 Description

- Démolition des installations existantes
- 17 pylônes
- Station d'arrivée
- Gare de départ avec garage à sièges

5 Caractéristiques

- 8'000 m³ de terrassement
- 1'300 m³ de bétonnage
- 125 to d'acier

Réalisation 2013

Chef de projet : Damien Morand
Erik Söderström
Paul Sirvent

