

## Captage des sources de la Rosière

### 1 Prestation SABERT SA (Prestations totales)

- Etude préliminaire
- Bilan des ressources
- Projet
- Appel d'offre
- Projet d'exécution
- Demande de défrichement

### 2 Maître de l'Ouvrage

Commune de Saubraz

### 3 Type de réalisation

- Génie civil
- Captage

### 4 Description

Il existait 4 anciens captages subhorizontaux dont les débits étaient insuffisants.

Réalisation de deux nouveaux captages, dont le principal réalisé sous la forme d'un gros filtre de gravier de différents diamètres dessous et autour de la chambre de réunification

L'autre étant un captage horizontal avec filtre de gravier

### 5 Caractéristiques

- Remise de 10 l/min au marais de la Rosière
- 150 m<sup>3</sup> de gravier de filtration
- 400 m de tuyaux
- 2 chambres de réunification
- Captage 1 : 300 l/min
- Captage 2 : 60 l/min

### 6 Coûts des travaux HT

Fr. 350'000.-

### 7 Projet et exécution

Projet 2004 – 2009  
Exécution 2010

Chef de projet : Damien Morand  
Collaborateur : Morgan Roggo

### 8 Mandataires extérieures

Impact Concept (hydrogéologue)  
Reymond Delarze (rapport nature)  
Luc Etienne Rossier (géomètre)

