Moutier

Stade Henri Cobioni

1 Prestation SABERT SA

- Phase SIA 32 Projet
- Phase SIA 33 Enquête
- Phase SIA 41 Soumission
- Phase SIA 51et 52 d'exécution
- Phase SIA 53 Réception

2 Maître de l'Ouvrage

Municipalité de Moutier.
Service technique et bâtiment
Hôtel de ville 1
2740 Moutier

3 Type de réalisation

Génie civil
Infrastructure sportive

4 Description

- Démolition du lancer du poids
- Reconstruction du lancer du poids et mise aux normes
- Agrandissement de la piste de 100 m
- Réfection de la piste du triple saut et de la piste de saut en longueur avec des nouvelles fosses de réception
- Réalisation d'un nouveau drainage du terrain de football en naturel au centre de l'anneau d'athlétisme
- Réalisation d'un réseau d'arrosage
- Réfection de l'anneau d'athlétisme
- Réalisation de nouvelles chambres pour le chronométrage
- Fourniture et pose d'une nouvelle cabine de chronométrage

5 Caractéristiques

- Drainage DN 110 avec pipe de rinçage L = 800 m
- Un réseau d'arrosage avec 6 arroseurs.
- Réfection de 5500 m2 de gazon naturel
- Réfection d'un anneau d'athlétisme de 300m avec 4 couloirs
- Réfection de la piste de 100 m. avec réalisation de deux couloirs supplémentaires
- Réfection d'une piste de saut en longueur avec fosse de réception
- Réfection d'une piste de triple saut avec fosse de réception
- Réfection du lancer du poids

6 Coûts des travaux HT

Frs	1'000'000.--
Réalisation	avril - août 2018
Chef de projet :	Lionel Junod
Collaborateur :	Nicola Manstretta

Photo Realsport + drone