

## Reconstruction du télécabine de la Videmanette

### 1 Prestation SABERT SA (Prestations totales)

- Etude préliminaire
- Avant-projet
- Projet
- Appel d'offre
- Projet d'exécution
- Direction des travaux

### 2 Maître de l'Ouvrage

Bergbahnen Destination Gstaad (BDG)

### 3 Type de réalisation

- Construction d'un télécabine

### 4 Description

Démolition des installations existantes  
Gare de départ  
17 socles pour pylônes  
Gare d'arrivée  
Cabines 8 places  
Longueur 3 km  
Gestion d'un groupe de mandataire pluridisciplinaire



### 5 Caractéristiques

Plus de 40 ouvriers sur le chantier  
2'000 m<sup>3</sup> de béton  
4'000 m<sup>3</sup> d'exploitation de rocher  
700 m<sup>2</sup> gare de départ  
600 m<sup>2</sup> gare d'arrivée  
Majorité des transports en hélicoptère

### 6 Coûts des travaux HT

Frs 21'000'000.00

### 7 Projet et exécution

1<sup>ère</sup> étape : 2010

2<sup>ème</sup> étape : 2011

Chef de projet : Erik Söderström

Collaborateurs : Damien Morand  
Paul Sirvent  
Rémy Ruffieux  
Olivier Riedo  
Sandra Corboud

### 8 Mandataires du Pool

- Géomètre : ORCEF
- Géotechnicien : Maric
- Architecte : C. Sieber
- Biologiste : Delarze
- Ingénieur forestier : Tecnat

