Bourg-en-Lavaux

Aquathermie étape 1

1 Prestations SABERT SA

- Avant-projet
- Projet de l'ouvrage
- Procédure de demande d'autorisation
- Appel d'offres
- Projet d'exécution
- Direction des travaux

2 Maître de l'Ouvrage

Holdigaz
M. Germano
021 925 87 57

3 Type de réalisation

Génie civil

4 Description

- Réseau d'énergie lacustre pour l'alimentation de l'Hôpital du Lavaux et du quartier de la Gare
- Réalisation d'un Microgrid en powell

5 Caractéristiques

- Aquathermie Ø 280 mm sur 350 m
- Microgird Ø 132 mm sur 2900 m
- Swisscom Ø 63 mm sur 620 m
- UPC Ø 80 mm sur 440 m

Travaux dans le quartier de la gare qui est en mutation et proche des écoles, gestion des riverains et du trafic piétons et véhicules.

6 Coûts des travaux HT

Fr. 500'000.00

Réalisation : 2021 – 2022

Chef de projet et DT : Antoine Chevalley