

Giratoire Creux-du-Mas

1 Prestation SABERT SA

- Elaboration du projet
- Examen préalable
- Enquête publique
- Mise en soumission marché public
- Projet d'exécution
- Direction des travaux

2 Maître de l'Ouvrage

Commune de Rolle

3 Type de réalisation

- Génie civil
- Murs béton

4 Coût des travaux HT

Fr. 843'000.00

5 Description

- Giratoire axé sur la Route de l'Etraz
- Emprise sur les vignes
- Emprise sur des parcelles privées
- Murs de soutènement

6 Caractéristiques

- Giratoire de Ø 28 m
- Pastille franchissable de Ø 10 m
- Anneau de circulation, largeur 7 m

7 Projet et exécution

Projet : 2011

Exécution : 2014

Chef de projet : Damien Morand

Collaborateurs : Luis Brana
Philippe Guisolan

8 Mandataire extérieure

Géomètre : Belotti Daniel à Rolle

