

Moutier

Stade Henri Cobioni

1 Prestation SABERT SA

- Phase SIA 32 Projet
- Phase SIA 33 Enquête
- Phase SIA 41 Appel d'offre
- Phase SIA 51 et 52 Exécution
- Phase SIA 53 Réception

2 Maître de l'Ouvrage

Municipalité de Moutier
Service technique et bâtiment
Hôtel de ville 1
2740 Moutier

3 Type de réalisation

Génie civil
Infrastructure sportive

4 Description

- Démolition du lancer du poids
- Reconstruction du lancer du poids et mise aux normes
- Agrandissement de la piste de 100 m
- Réfection de la piste du triple saut et de la piste de saut en longueur avec des nouvelles fosses de réception
- Réalisation d'un nouveau drainage du terrain de football en naturel au centre de l'anneau d'athlétisme
- Réalisation d'un réseau d'arrosage
- Réfection de l'anneau d'athlétisme
- Réalisation de nouvelles chambres pour le chronométrage

- Fourniture et pose d'une nouvelle cabine de chronométrage

5 Caractéristiques

- Drainage DN 110 avec pipe de rinçage L = 800 m
- Un réseau d'arrosage avec 6 arroseurs.
- Réfection de 5500 m² de gazon naturel
- Réfection d'un anneau d'athlétisme de 300m avec 4 couloirs
- Réfection de la piste de 100 m. avec réalisation de deux couloirs supplémentaires
- Réfection d'une piste de saut en longueur avec fosse de réception
- Réfection d'une piste de triple saut avec fosse de réception
- Réfection du lancer du poids

6 Phase du projet

Projet	2017-2018
Réalisation	novembre 2018 à septembre 2019
Direction projet :	Damien Morand
Chef de projet :	Paul Sirvent
Collaborateur:	Lionel Junod

