

CCMM Courgevaux, Cressier, Münchenwiler et Morat

Réservoir Bois de Boulay

1 Prestation SABERT SA

- Avant-projet
- Projet
- Procédure de demande d'autorisation
- Appel d'offre marché public
- Projet d'exécution
- Direction des travaux

2 Maître de l'Ouvrage

CCMM
Commune de Cressier

3 Type de réalisation

Construction d'un réservoir de 1'800 m³
volume existant de 900 m³,
agrandissement de 900 m³

4 Description

- Réalisation de 2 cuves de 12.80m et 10.10m
- Local technique de 4.40m/10.10m
- Mise aux normes des installations techniques
- Liaison et vannage pour la gestion des 4 cuves et de la défense incendie
- Hauteur intérieure de 5m

5 Caractéristiques

- Mur en béton étanche avec nappe de coffrage
- Reprise de bétonnage Pentaflex ABS
- Lame d'étanchéité Pentaflex KB167
- Joint d'étanchéité Combiflex extérieur
- Étanchéité de passage de mur avec joint Jecto et Collerette Frank
- Télégestion des vannes
- Captage du réseau
- Ventilation des cuves
- Déshumidification des locaux techniques
- Traitement UV
- Turbidité

6 Coûts des travaux HT

CHF 1'600'000.00

Projet et réalisation : 2020 – 2024

Chef de projet : Damien Morand

